

**PRZEDMIAR ROBÓT REMONT DROGI GMINNEJ NR 200440W
MĘŻENIN - granica gminy (DRAŻNIEW) od km 0+600 do km 1+600**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+600 do km 1+600 dł. 1.000 km Obmiar: 1.0 km	km	1,00	
				RAZEM	1,00
2 PODBUDOWA					
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. do 40 cm w gruntach kat. II-IV na odcinkach zniszczonej podbudowy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni od km 0+600 do km 0+980 dł. 0.380 km Obmiar: 380.00 x 5.60 = 2128.00 m ²	m ²	2128,00	
				RAZEM	2128,00
3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Obmiar: jak w poz. 2 - 2128.00 m ²	m ²	2128,00	
				RAZEM	2128,00
4	D-04.08.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm Obmiar: jak w poz. 2 - 2128.00 m ²	m ²	2128,00	
				RAZEM	2128,00
5	D-04.08.04	Wyrównanie podbudowy betonowej kruszywem łananym o frakcji 0-31,5 o średniej grubości wyrównania 5 cm po zagęszczeniu od km 0+980 do km 1+600 Obmiar: 620.00 x 5.60 x 0.05 = 173.60 m ³	m ³	173.60	
				RAZEM	173.60
3 NAWIERZCHNIA					
6	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0.8 kg/m ² od km 0+600 do km 1+600 Obmiar: 1000.00 x 5.50 = 5500.00 m ²	m ²	5500,00	
				RAZEM	5500,00
7	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu Obmiar jak w poz. 6 - 5500.00 m ²	m ²	5500,00	
				RAZEM	5500,00
4 ODWODNIENIE					
8	D-06.04.01	Odtworzenie rowów przydrożnych o średniej głębokości 45 cm z transportem urobku na odległość do 1 km z wbudowaniem w pobocza od km 0+600 do km 1+600 Obmiar: 1000.00 x 2 = 2000.00 m	m	2000,00	
				RAZEM	2000,00
9	D-06.02.01	Wykonanie przepustów zjazdowych pod zjazdami - z rur PEHD o średnicy 40 cm Obmiar: wykaz projektowanych zjazdów - 150.00 m	m	150,00	
				RAZEM	150,00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10	D-06.03.01	Plantowanie gruntu rodzimego na poboczach drogi od km 0+600 do km 1+600 Obmiar: (1000.00 x 1.00) x 2 = 2000.00 m ²	m ²	2000,00	
				RAZEM	2000,00

inż. Szczepan Miroński
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE Specjalność drogowa
 N/M/AZ/0221/OHOD/04
