


**PRZEDMIAR ROBÓT  
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ  
W M. HRUSZEW OD KM 0+500 DO KM 1+150**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+500 do km 1+150 dł. 0.650 km Obmiar: 0.650 km	km	0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
<b>2 PODBUDOWA</b>					
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy żwirowej pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni od km 0+500 do km 1+150 dł. 0.650 km Obmiar: $650.00 \times 5.30 = 3445.00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	3445.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3445.00</b>
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm Obmiar: $650.00 \times 5.30 = 3445.00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	3445.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3445.00</b>
<b>3 NAWIERZCHNIA</b>					
4	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno przy zużyciu emulsji 0.8 kg/m <sup>2</sup> Obmiar: $650.00 \times 5.00 = 3250.00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	3250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3250.00</b>
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: $650.00 \times 5.00 = 3250.00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	3250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3250.00</b>
<b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
6	D-06.03.01	Pobocza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu Obmiar: $(650.00 \times 1.00) \times 2 = 1300.00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	1300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1300.00</b>

  
 inż. Szymon Mironiński  
 UPRAWNIENIE DO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH DROGOWYCH  
 Nr MAZ/0221/CHOD/04

Poświadczam zgodność  
niniejszego odpisu  
z okazanym oryginałem

Platerów, dnia 15.01.2017

**WÓJT GMINY**

*94*  
**Jerzy Gajucki**