

**PRZEDMIAR ROBÓT MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
FALATYCZE - MESZKI OD KM 0+000 DO KM 1+020
DZIAŁKI NR 884, 882, 883, 887, 888, 242/2, 243/2 i 244/2**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PODBUDOWA					
1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy betonowej przy zużyciu emulsji 0.5 kg/m ² od km 0+000 do km 0+083 dł. 0.083 km 83.00 x 4.10 = 340.30 m ² od km 0+083 do km 0+093 dł. 0.010 km 10.00 x (4.10 + 4.60):2 = 43.50 m ² od km 0+093 do km 1+020 dł. 0.927 km 927,00 x 4.60 = 4264.20 m ² Obmiar: 340.30+43.50+4264.20+ włączenia 50.00 = 4698.00 m ²	m ²	4698.00	
				RAZEM	4698.00
2	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonowej masą mineralno asfaltową o średniej grubości wyrównania 3 cm po zagęszczeniu Obmiar: 4698.00 x 0.03 x 2.5 t/m ³ = 352.35 t	m ²	352.35	
				RAZEM	352.35
2 NAWIERZCHNIA					
3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+083 dł. 0.083 km 83.00 x 4.00 = 332.00 m ² od km 0+083 do km 0+093 dł. 0.010 km 10.00 x (4.00 + 4.50):2 = 42.50 m ² od km 0+093 do km 1+020 dł. 0.927 km 927,00 x 4.50 = 4171.50 m ² Obmiar: 332.00+42.50+4171.50+ włączenia 50.00 = 4598.50 m ²	m ²	4598.50	
				RAZEM	4598.50
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4	D-06.01.01	Umocnienie brukowe skarp wlotu i wylotu przepustu pod koroną drogi Obmiar: 10.00 m ²	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
5	D-06.03.01	Plantowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym Obmiar: (1020.00 x 0.50) x 2 = 1020.00 m ²	m ²	1020.00	
				RAZEM	1020.00
4 OZNAKOWANIE					
6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami Obmiar: A-1 - 2 szt, A-2 - 1szt. i A-3 - 2 szt.	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00

GINA PLATERÓW
08-210 Platerów
ul. 3 Maja 5, tel./fax 83 357 84 47
powiat łosicki, woj. mazowieckie
NIP 496-02-49-522 REG. 030237641

15.02.2017 ✓

WÓJT GMINY
Jerzy Gałucki

Szczepan Miroński
INŻYNIER DROGOWY
URZĘDNIK DROGOWY - Specjalność drogowy
Nr MAZ/C221/ROHOD/04