

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROMĘCZYN**  
**OD KM 0+100 DO KM 1+030**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+100 do km 1+030 Obmiar: 0,930 km	km	0,93		
<b>2 PODBUDOWA</b>						
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni od km 0+100 do km 1+030 Obmiar: 930.00 x 3.00 = 2790.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 790,00		
3	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 16 cm Obmiar: 930.00 x 3.00 = 2790.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 790,00		
<b>3 NAWIERZCHNIA</b>						
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m <sup>2</sup> Obmiar: 930.00 x 3.00 = 2790.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 790,00		
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: 930.00 x 3.00 = 2790.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 790,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie: