

**PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
W M. OSTROMĘCZYN OD KM 0+100 DO KM 1+030**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+100 do km 1+030 dł. 0.930 km Obmiar: 0.930 km	km	0.93	
				RAZEM	0.93
<b>2 POBUDOWA</b>					
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni Obmiar: $930.00 \times 3.00 = 2790.00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	2790.00	
				RAZEM	2790.00
3	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 16 cm Obmiar: $930.00 \times 3.00 = 2790.00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	2790.00	
				RAZEM	2790.00
<b>3 NAWIERZCHNIA</b>					
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm emulsją asfaltową w ilości 0.8 kg/m <sup>2</sup> Obmiar: $930.00 \times 3.00 = 2790.00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	2790.00	
				RAZEM	2790.00
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: $930.00 \times 3.00 = 2790.00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	2790.00	
				RAZEM	2790.00